

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมิตรภาพ 8 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 8 ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา...
2. วงเงินงบประมาณ.....306,700.00..บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ทำการตัดถนน คสล. เดิม เป็นช่วง ๆ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 126.00 เมตร
  - ทำการรื้อถนน คสล. เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.39 เมตร ยาวประมาณ 126.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่รื้อถนน คสล. เดิม ไม่น้อยกว่า 49.14 ตารางเมตร
  - ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร พร้อมฝารางเวียนหลังท่อ ขนาดกว้าง 0.54 เมตร และบ่อพักทุกระยะ 6.00 เมตร (บ่อพัก จำนวน 30 บ่อ) รวมความยาววางท่อระบายน้ำ พร้อมฝารางเวียนหลังท่อและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 176.00 เมตร
  - ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกองช่าง เทศบาลตำบลโคกชัย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....22 กุมภาพันธ์ 2561....เป็นเงิน ...306,700.00..บาท.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....ปร.4 .....
  - 5.2 .....ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - 6.1 นายประภาส หวังอ้อมกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานคณะกรรมการ
  - 6.2 นายเอนก เร็วจันทิก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ
  - 6.3 นายมงคลชัย ปุระโน ตำแหน่งช่างผังเมืองปฏิบัติงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ..... - 2 ส.ค. 2561 .....

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยมิตรภาพ 8 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ 8 ต. โขกชัย อ. โขกชัย จ. นครราชสีมา

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล โขกชัย

ประมาณการโดย ตำแหน่ง ประมาณการวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตัดถนน ค.ส.ล.	126.000	ม.	-	-	14.249	1,795.374	1,795.374	
2	รื้อถนน ค.ส.ล.	49.140	ตร.ม.	-	-	118.993	5,847.316	5,847.316	
3	ปรับแก้ขยพื้นที่	74.952	ตร.ม.	-	-	3.540	265.330	265.330	
4	ทรายรองพื้น	11.407	ลบ.ม.	336.980	3,843.998	99.000	1,129.313	4,973.311	
5	ทรายถม	43.130	ลบ.ม.	336.980	14,533.947	-	-	14,533.947	
6	คอนกรีตหยาบ	12.756	ลบ.ม.	1,911.140	24,378.502	306.000	3,903.336	28,281.838	
7	คอนกรีตโครงสร้าง	17.393	ลบ.ม.	2,009.270	34,946.831	306.000	5,322.197	40,269.028	
8	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
	- RB 6	141.913	เส้น	45.926	6,517.506	9.102	1,291.694	7,809.200	
	- RB 9	99.750	เส้น	97.068	9,682.533	20.459	2,040.785	11,723.318	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.456	กก.	32.710	799.969	-	-	799.969	
9	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม. ชั้น 3	146.000	ท่อน	315.391	46,047.086	187.520	27,377.920	73,425.006	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม. ครึ่งซีก	30.000	ท่อน	157.696	4,730.865	187.520	5,625.600	10,356.465	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	3.750	เส้น	149.530	560.738	50.093	187.847	748.585	
10	งาน ไม้แบบ	70.320	ตร.ม.	-	-	133.000	9,352.560	9,352.560	
	- ไม้แบบ	17.580	ลบ.พ.	429.910	7,557.818	-	-	7,557.818	
	- ไม้คร่า	5.274	ลบ.พ.	401.870	2,119.462	-	-	2,119.462	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	5.274	ต้น	50.000	263.700	-	-	263.700	

	- นำมันทาผิวใหม่	70.320	ตร.ม.	10.000	703.200	-	-	703.200
11	ท่อ PVC 2"	3.930	เส้น	158.880	624.398	53.225	209.173	833.572
12	งานยึด Dowel เหล็ก DB 12 มม.	277.600	ตัว	4.880	1,354.646	5.000	1,388.000	2,742.646
13	งานหยอดคอนกรีตที่ล้น	138.800	ม.	-	-	13.200	1,832.160	1,832.160
14	- แอสฟัลท์	83.280	ลิตร	15.501	1,290.923	-	-	1,290.923
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	14	งาน					227,771.156

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโชคชัย  
 ประเภท งานทาง  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโชคชัย  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยมิตรภาพ 8 (ส่วนที่เหลื่อ) หมู่ 8 ต. โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ งานวิศวกรรม ฝ้ายแบบแผนและก่อสร้าง ก่อสร้าง  
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	227,771.156	1.3624	310,315.423	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			310,315.423	
	คิดเป็นเงินประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)			306,700.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			


- งานตัดถนน ค.ส.ล.	จำนวน	126.00	เมตร
ราคาต่อเมตร	เท่ากับ	19.414	บาท
- งานรื้อถนน ค.ส.ล.	จำนวน	49.14	ตารางเมตร
ราคาต่อตารางเมตร	เท่ากับ	162.116	บาท
- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.	จำนวน	146.00	เมตร
ราคาต่อเมตร	เท่ากับ	1,080.957	บาท
- งานวางบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.	จำนวน	30	บ่อ
ราคาต่อบ่อ	เท่ากับ	2,625.342	บาท
- งานก่อสร้างฝารางวิ ค.ส.ล. บนหลังท่อ ขนาด 0.54 ม.	จำนวน	138.80	เมตร
ราคาต่อเมตร	เท่ากับ	456.218	บาท


คณะกรรมการราคากลาง .... ได้พิจารณาแล้ว ....

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายอนุช ธีรจันทิก)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายมงคลชัย ประโน)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายประภาส หวังอ้อมกลาง)

เห็นชอบ  
  
 (นายพงศพัทธ์ โชติธนภูตินันท์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

อนุมัติ  
  
 (นางลลิตภัทร พุทธิศาสตร์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย